

วงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโกรกแก้ว ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านโกรกแก้ว ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๖,๒๖๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขปก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโกรกแก้ว ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านโกรกแก้ว ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒
๖. เป็นเงิน ๓๙๖,๒๖๐ บาท
๗. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๗.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๔)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโกรกแก้ว ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านโกรกแก้ว แบบสรุป (แบบ ปร.๕)
 ๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายวิทยา พานิช ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 ๒. นายจิรพนธ์ ภวระเกศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ๓. นายจิรศักดิ์ ทิพย์อักษร ตำแหน่ง นายช่างโยธา


แบบสรุปประมาณราคาจ้างก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว (กองช่าง)


ชื่อโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโกรกแก้ว ซอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านโกรกแก้ว ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
 ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร ทน 0.15 เมตร โหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 ม. ทน 0.15 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านโกรกแก้ว ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรา เทศบาลตำบลโกรกแก้ว
 แบบก่อสร้างเลขที่ -
 ประมาณการตามใบประมาณราคา จำนวน 1 ชุด เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.2726	-	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	144,055.10	1.3624	196,260.67	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	1.2509	-	- เงินประกันผลงานหัก 0
4	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3266	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	144,055.10	-	196,260.67	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			196,260.00	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)			

ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ 400.00 ตารางเมตร
 เฉลี่ยราคาประมาณ 490 บาท / ตารางเมตร



 _____ ประมาณราคา
 (นายจिरศักดิ์ ทัพย์อักษร) นายช่างโยธา


 _____ ตรวจสอบ
 (นายจिरพันธ์ การเกิด) นายช่างโยธาชำนาญงานวิชาการราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง


 _____ เห็นชอบ
 (นายไชยยันต์ เกมกลาง) ปลัดเทศบาล

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้
 ไม่อนุมัติเนื่องจาก



 (นายไสว สระปัญญา)
 นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว (กองช่าง)

ชื่อโครงการก่อสร้าง: ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโกรกแก้ว ซอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านโกรกแก้ว ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงานก่อสร้าง: ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร ทน 0.15 เมตร โหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 ม. ทน 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 4 บ้านโกรกแก้ว ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าของโครงการ: เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายละเอียด: เทศบาลตำบลโกรกแก้ว

แบบก่อสร้างเลขที่: -


ตามเอกสารการประมาณราคาจำนวน 1 ชุด เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.2726	-	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	144,055.10	1.3624	196,260.67	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	1.2509	-	- เงินประกันผลงานนัก 0
4	ประเภทงานจัดซื้อวัสดุ	-	1.0700	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	144,055.10	-	196,260.67	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			196,260.00	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)			


ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ: 400.00 ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ: 490 บาท / โครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโกรกแก้ว เลขที่ 394 / 2562 ลงวันที่ 12 ก.ย. 62
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน


.....
(นายจิรศักดิ์ ทัพยอักษร) กรรมการกำหนดราคากลาง
นายช่างโยธา


.....
(นายจิรพงษ์ ภาวะเกิด) กรรมการกำหนดราคากลาง
นายช่างโยธาชำนาญงาน



.....
(นายวิทยา วุน) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว

อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ไม่อนุมัติเนื่องจาก


.....
(นายไสว สระปัญญา)
นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว

ใบประมาณราคาค่างานก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้าง: ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโกรกแก้ว ซอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านโกรกแก้ว ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ -

ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร ทน 0.15 เมตร โหลทางลูกกริ่งกว้างข้างละ 0.30 ม. ทน 0.15 เมตร แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

สถานที่ดำเนินการ: หมู่ที่ 4 บ้านโกรกแก้ว ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณราคาเมื่อ 12-ก.ย.-62 12 กันยายน 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								ที่มาราคาวัสดุ/ค่าแรง
1	งานปรับเกรดผิวจราจร	400.00	ตร.ม.	-	-	1.68	672.00	672.00	- ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง
2	งานวางท่อ คสล. Ø 0.40 ม. ชั้น 3		ท่อน		-	-	-	-	(ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดบุรีรัมย์
3	งานเสริมระดับถนนและขยายโหลทาง (ลูกกริ่งหินผุ)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	- สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
	งานขึ้นโครงสร้างทางและผิวจราจร								- บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ
1	งานทรายหยาบ	20.00	ลบ.ม.	370.42	7,408.40	-	-	7,408.40	- ราคาท้องถิ่นของอำเภอโนนสุวรรณ
2	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ก่อตั้งอัดคอนกรีต 240 KSC.	60.00	ลบ.ม.	1,856.16	111,369.60	-	-	111,369.60	- ราคาท้องถิ่นของตำบลโกรกแก้ว
3	งานเหล็กเสริม WIRE MESH Ø 4 มม. ขนาด # 0.20 x0.20 ม.	400.00	ตร.ม.	25.00	10,000.00	-	-	10,000.00	- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
4	งานเหล็กเสริมตามขวางถนน RB. 15 มม. SR. 24	97.09	กก.	26.09	2,533.08	-	-	2,533.08	
5	งานเหล็กเสริมตามจุดตัดขาด RB. 19 มม. SR. 24	33.39	กก.	24.23	809.04	-	-	809.04	
6	งานเหล็กเสริมตามยาวถนน DB. 16 มม. SD. 30	126.24	กก.	27.69	3,495.59	-	-	3,495.59	
7	งานไม้แบบถนนคอนกรีตคีด 20 %	4.80	ลบ.ฟ.	526.64	2,527.87	-	-	2,527.87	
	- ค่าแรงงานไม้แบบถนนคีดลา 100 %	80.00	เมตร	-	-	-	-	-	
8	งานยานวรอยต่อถนน (ยางมะตอย)	86.75	ลิตร	25.47	2,209.52	-	-	2,209.52	
	- ค่าแรงงานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	165.00	เมตร	-	-	12.00	1,980.00	1,980.00	
9	งานโหลทาง (ลูกกริ่ง)	7.00	ลบ.ม.	150.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
10	งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม (สีเหลือง + สีขาว)	-	ตร.ม.	250.00	-	-	-	-	
11	งานวางท่อ PVC ขนาด ศก. 4 นิ้ว ชั้น 13.5 (บานหัว)	-	เมตร	205.50	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	141,403.10	
	รวมค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	-	2,652.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	-	144,055.10	


 นายจิรศักดิ์ พิพัฒน์พงษ์
 นายช่างโยธา